**FH/833-1/2024**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. augusztus 29-i ülésére

**<u>Tárgy</u> Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

Előterjesztő: Nagyné dr. Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette: Hirmann-Kiss Hajnalka
műszaki ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: -

Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom: Vincze Miklós
jegyző

Pénzügyi iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Döntési javaslat: határozati-javaslat
Döntési változatok száma: 1
Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039.
Felújítási és pótlási terv, beruházási terv összefoglaló táblázatai

**Fülöpháza Község Polgármesterétől**

# E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. augusztus 29-i ülésére

**Tárgy: Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Bácsvíz Zrt. – mint ellátásért felelős – elkészítette Fülöpháza Község közműves ivóvízellátás 2025 – 2039 éves időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Fenti törvény rendelkezik még arról, hogy a tervet az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé minden év szeptember 30-ig az önkormányzat írásbeli véleményével, mely a terv mellékletét képezi.

Mindezek alapján kérjük Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Fülöpháza, 2024. augusztus 26.

Nagyné dr Balogh Csilla
polgármester

**Határozati javaslat**

**……../2024. (VIII. 29.) sz. Kt.**
Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

**Határozat**

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. - mint ellátásért felelős - által készített 2025-2039 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: Nagyné dr.Balogh Csilla polgármester
Határidő: értelemszerűen

BÁCSVÍZ
Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

# Gördülő Fejlesztési Terv

## 2025-2039

## Fülöpháza
## Közműves ivóvízellátás

## Víziközmű rendszer kódja:
## 11-31468-1-001-00-11

Kecskemét, 2024. augusztus

# 1 Alapadatok

| | |
|---|---|
| Víziközmű rendszer azonosítója: | **1105** |
| Víziközmű rendszer kódja: | **11-31468-1-001-00-11** |
| Ellátásért felelős(ök) megnevezése: | **Fülöpháza Község Önkormányzata** |
| Víziközmű-szolgáltató megnevezése: | **BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.** |
| Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: | **közműves ivóvízellátás** |
| Üzemeltetés formája: | **bérüzemeltetés** |

# 2 Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

I. ütem: egy éves időtartam, 2025. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2026-2029. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2030-2039. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

# 3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

## *3.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése*

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A víztárolásra és az egyenletes hálózati nyomás biztosítására 50 $m^3$ térfogatú aquaglóbusz van a településen.

| | |
|---|---|
| Vízikönyvi szám: | V/735 |
| Vízjogi üzemeltetési engedély száma: | 35300/4108-7/2021. ált. |
| Kutak címe: | 6042 Fülöpháza, Kossuth Lajos u., hrsz. 126/4 |
| Víztorony címe: | 6042 Fülöpháza, Radnóti Miklós u., hrsz. 1/13 |

## *3.2 Vízszerzés*

A települési kútkertben 2 darab mélyfúrású kút található, azonban a kitermelhető víz minősége miatt üzemen kívül lettek helyezve, és a település vízigénye távvezetéken keresztül Kerekegyházáról van biztosítva.

### *3.3 Vízátvétel*

A település teljes vízellátását a Kerekegyháza- Fülöpháza távvezetéken keresztül Kerekegyháza vízbázis látja el.

Az átadási pont Kerekegyháza város külterületén létesített nyomásfokozó aknában található. Az átvett vízmennyiséget hitelesített NA100 mm-es, távadós indukciós áramlásmérő méri.

### *3.4 Vízelosztás*

#### *3.4.1 Vízhálózat*

A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű.

#### *3.4.2 Víztorony*

Víztárolás a település belterületén, a Radnóti Miklós utcában megépített AK 50/18/2 típusú aquaglóbuszban történik. Az aquaglóbusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

## 4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2025

1. Eljárási díj

   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük.

   A bekötővezetékek anyaga részben horganyzott acél ¾"-1" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 32 KPE vezetékekre tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 2 db bekötővezeték cserét tervezünk.

2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárású tömszelencés tolózárak NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízveszteség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumi ékzárású tolózárakra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tolózár cserét tervezünk.

2.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tűzcsap cserét tervezünk.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

   A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

4. Vízhálózat rekonstrukció

   A Rákóczi utca és a Mező utca elavult DN100 azbesztcement vezetékének rekonstrukciója DN110 KPE vezetékre. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk.

II. ütem 2026-2029

5. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

   A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízbekötés, vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

6. Vízhálózat rekonstrukció

   A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét középtávon folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Fülöpháza településen 550 fm kiváltását tervezzük.

7. A nyomásfokozó állomás felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú fenntarthatósága miatt szükséges. A felújítási munkák keretében a műszaki állapot függvényében az aknafal vízzáróságát biztosító bevonat megújítása, a lebúvó nyílásokon lévő fedlapok, a szivattyúk és az aknában lévő szerelvények cseréje, illetve az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése kerülhet elvégzésre.

III. ütem 2030-2039

8. A bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú távon is tervezésre kerülnek az I.- II. ütemhez hasonlóan.

9. A magastározó kedvező műszaki állapota fenntarthatósága miatt szükséges a toronyszár külső/belső felületvédelmének felújítása, festése.

10. Vízhálózat rekonstrukció. Hosszútávon Fülöpháza településen 2100 fm kiváltását tervezzük.

11. A nyomásfokozó állomás felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

## 5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2025

1. Eljárási díj

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

Az I-III. ütemre vonatkozóan beruházási igény az ellátásért felelős és az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről sem merült fel.

# 6 Rendelkezésre álló források bemutatása

# 7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2025-2039 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2025-2039 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
3. Helyszínrajz: Rákóczi utca – Mező utca rekonstrukció

Éves bérleti díj: **233 eFt**

| Rendelkezésre álló források megnevezése | Korábbi időszakról | eFt | | |
|---|---|---|---|---|
| | | I. ütem | II. ütem | III. ütem |
| Bérleti díj | -2 689 | 41 | 933 | 2 333 |
| VK elsz. értékcsökkenés * | | 0 | 0 | 0 |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** | | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartási összeg **** | | 35 193 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - BD** | | 0 | | |
| Forrás átcsoportosítás - VK** | | | | |
| Üzemeltetői előleg | | | | |
| Lakossági önerő | | | | |
| Önkormányzati forrás | 2 497 | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati forrás | | 0 | 0 | 0 |
| **Rendelkezésre álló göngyölt forrás** | | **35 234** | **933** | **2 333** |

| Felhasználások megnevezése | eFt | | |
|---|---|---|---|
| | I. ütem | II. ütem | III. ütem |
| **Felújítás** | | | |
| Bérleti díj | 33 | 68 880 | 177 700 |
| VK elsz. értékcsökkenés * | 0 | 0 | 0 |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartási összeg **** | 35 193 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - BD** | 0 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - VK** | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetői előleg | 0 | 0 | 0 |
| Lakossági önerő | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati forrás | 0 | 0 | 0 |
| **Tervezett felújítás, pótlás felhasználás összesen** | **35 226** | **68 880** | **177 700** |
| **Beruházás** | | | |
| Bérleti díj | 8 | 0 | 0 |
| VK elsz. értékcsökkenés * | 0 | 0 | 0 |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartási összeg **** | 0 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - BD** | 0 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - VK** | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetői előleg | 0 | 0 | 0 |
| Lakossági önerő | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati forrás | 0 | 0 | 0 |
| **Tervezett beruházás felhasználás összesen** | **8** | **0** | **0** |
| **Felújítás és beruházás** | | | |
| Bérleti díj | 41 | 68 880 | 177 700 |
| VK elsz. értékcsökkenés * | 0 | 0 | 0 |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartási összeg **** | 35 193 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - BD** | 0 | 0 | 0 |
| Forrás átcsoportosítás - VK** | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetői előleg | 0 | 0 | 0 |
| Lakossági önerő | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati forrás | 0 | 0 | 0 |

| Tervezett felújítás és beruházás összesen | 35 234 | 68 880 | 177 700 |
|---|---|---|---|
| **Maradvány** | | | |
| Bérleti díj | 0 | -67 947 | -175 367 |
| VK elsz. értékcsökkenés * | 0 | 0 | 0 |
| Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás*** | 0 | 0 | 0 |
| Fenntartási összeg **** | 0 | 0 | 0 |
| Üzemeltetői előleg | 0 | 0 | 0 |
| Lakossági önerő | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzati forrás | 0 | 0 | 0 |
| Pályázati forrás | 0 | 0 | 0 |

| fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt) |
|---|---|---|
| I.ütem | 35 234 | 35 234 |
| II.ütem | 68 880 | 933 |
| III.ütem | 177 700 | 2 333 |

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

*** BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott

**** A 24/2023. (XII.13.) EM rendelet szerinti, a BÁCSVÍZ Zrt. számláján nyilvántartott összeg