2. sz. melléklet

FH/791-1/2020

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Előterjesztő:
Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Az előterjesztést készítette
Hirmann-Kiss Hajnalka
műszaki ügyintéző

Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:

Törvényességi véleményezésre megkapta:
Vincze Miklós
jegyző

Jóváhagyom:
Vincze Miklós
jegyző

Pénzügyi iroda részéről látta:
Halcsikné Szabó Ágnes
pénzügyi irodavezető

Döntési javaslat: határozati-javaslat
Döntési változatok száma: 1
Melléklet: Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035.
Felújítási és pótlási terv, beruházási terv összefoglaló táblázatai

Fülöpháza Község Polgármesterétől

E L Ő T E R J E S Z T É S

Fülöpháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. augusztus 24-i rendkívüli ülésére

Tárgy: Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Bácsvíz Zrt. – mint ellátásért felelős – elkészítette Fülöpháza Község közműves ivóvízellátás 2021 – 2035 éves időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.
A víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (1) bekezdése szerint a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-rendszerenként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. Fenti törvény rendelkezik még arról, hogy a tervet az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé minden év szeptember 30-ig az önkormányzat írásbeli véleményével, mely a terv mellékletét képezi.

Mindezek alapján kérjük Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltakat megvitatni, döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Fülöpháza, 2020. augusztus 17.

Nagyné Balogh Csilla
polgármester

Határozati javaslat

...../2020 (VIII. 24.) sz. Kt.
Víziközmű Gördülő Fejlesztési Terv véleményezése

Határozat

Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Bácsvíz Zrt. - mint ellátásért felelős - által készített 2021-2035 időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

Felelős: Nagyné Balogh Csilla polgármester
Határidő: értelemszerűen

BÁCSVÍZ

Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.

Gördülő Fejlesztési Terv

2021-2035

Fülöpháza
Közműves ivóvízellátás

Víziközmű rendszer kódja:
11-31468-1-001-00-11

Kecskemét, 2020. augusztus

1 Alapadatok

Víziközmű rendszer azonosítója:	**1105**
Víziközmű rendszer kódja:	**11-31468-1-001-00-11**
Ellátásért felelős(ök) megnevezése:	**Fülöpháza Község Önkormányzata**
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	**BÁCSVÍZ Víz- és Csatornaszolgáltató Zrt.**
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	**közműves ivóvízellátás**
Üzemeltetés formája:	**bérüzemeltetés**

2 Bevezetés

Jelen gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a, az 58/2013. (II. 27.) Kormányrendelet, valamint a 61/2015. (X. 21.) NFM rendelet alapján került összeállításra.

A GFT a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – tizenöt éves időtávra készült, mely felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll és három időbeli ütemben tartalmazza a következő 15 évre vonatkozó elvégzendő feladatokat, forrásigényeket:

I. ütem: egy éves időtartam, 2021. évben elvégzendő fejlesztések és költségkalkulációk.
II. ütem: a 2-5. évek közötti időtartam, 2022-2025. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.
III. ütem: a 6-15. évek közötti időtartam, 2026-2035. években elvégzendő fejlesztések és költségbecslések.

3 Az üzemeltetett víziközmű-rendszerek bemutatása és főbb műszaki paraméterei

3.1 Vízellátó rendszer általános ismertetése

A település vízellátását biztosító vízbázist 2 db mélyfúrású kút alkotja. A víztárolásra és az egyenletes hálózati nyomás biztosítására 50 m^3 térfogatú aquaglóbusz van a településen.

Vízikönyvi szám:	V/735
Vízjogi üzemeltetési engedély száma:	35300/6091-26/2015. ált.
Kutak címe:	6042 Fülöpháza, Kossuth Lajos u., hrsz. 126/4
Víztorony címe:	6042 Fülöpháza, Radnóti Miklós u., hrsz. 1/13

3.2 Vízszerzés

A települési kútkertben 2 darab mélyfúrású kút található, azonban a kitermelhető víz minősége miatt üzemen kívül lettek helyezve, és a település vízigénye távvezetéken keresztül a Kerekegyházáról van biztosítva.

3.3 Vízátvétel

A település teljes vízellátását a Kerekegyháza- Fülöpháza távvezetéken keresztül Kerekegyháza vízbázis látja el.

Az átadási pont Kerekegyháza város külterületén létesített nyomásfokozó aknában található. Az átvett vízmennyiséget hitelesített NA100 mm-es, távadós indukciós áramlásmérő méri.

3.4 Vízelosztás

3.4.1 Vízhálózat

A településen kiépített vízhálózat körvezetékes rendszerű.

3.4.2 Víztorony

Víztárolás a település belterületén, a Radnóti Miklós utcában megépített AK 50/18/2 típusú aquaglóbuszban történik. Az aquaglóbusz biztosítja a hálózaton az egyenletes nyomást és a tűzoltási célú víz tárolását.

4 Felújítás-pótlási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 időszakra vonatkozó felújítások és pótlások összefoglaló táblázatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2021

1. Eljárási díj

   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

2. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

2.1. A bekötővezetékek meghibásodása a vezetékek kora és a talajadottságok miatt nagy számban előfordul. Az ilyen jellegű meghibásodások esetén a bekötővezetékek teljes felújítását tervezzük.

   A bekötővezetékek anyaga részben horganyzott acél ¾"-1" átmérőben, melyeket Ø 25-Ø 32 KPE vezetékekre tervezzük cserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 2 db bekötővezeték cserét tervezünk.

2.2. Az ivóvízhálózat elzáró szerelvényei jellemzően fémzárású tömszelencés tolózárak NA 80 – NA 100 átmérő tartományban. A hálózat szakaszolása és a vízveszteség csökkentése érdekében tervezzük a korszerűtlen tolózárak gumi ékzárású tolózárakra cserélését. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tolózár cserét tervezünk.

2.3. A tűzoltóvíz ellátás biztonsága érdekében a cserére érett földalatti tűzcsapokat az üzembiztosabb föld feletti tűzcsapokra tervezzük kicserélni. Az előző évek tapasztalata alapján kb. 1 db tűzcsap cserét tervezünk.

3. Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok

   A tervezési időszakban előre nem látható körülmények, a vízellátás biztonságát veszélyeztető rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok jelentkezése miatt az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

II. ütem 2021-2025

4. Bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása

   A korábbi évek meghibásodási statisztikája alapján a település vízhálózatán vízbekötés, vízhálózati csomópont és hálózati elemek rendkívüli meghibásodására kell számítani. A rendkívüli meghibásodások a vízellátás biztonságát veszélyeztetik ezért az érintett hálózati elemek felújítása elsődleges prioritású.

5. Vízhálózat rekonstrukció

   A település elosztó hálózata jelentős százalékban azbesztcement anyagú melyek cseréjét középtávon folyamatosan tervezzük. A cserélendő szakaszok kiválasztása meghibásodási statisztikai és egyéb szempontok figyelembe vételével történik. A kiválasztott szakaszok felújítására vízjogi engedélyes tervet készítünk. Középtávon Fülöpháza településen 1048 fm kiváltását tervezzük.

6. A nyomásfokozó állomás felújítása a kedvező műszaki állapot hosszú távú fenntarthatósága miatt szükséges. A felújítási munkák keretében a műszaki állapot függvényében az aknafal vízzáróságát biztosító bevonat megújítása, a lebúvó nyílásokon lévő fedlapok, a szivattyúk és az aknában lévő szerelvények cseréje, illetve az irányítástechnikai berendezések korszerűsítése kerülhet elvégzésre.

III. ütem 2026-2035

7. A bekötővezeték cserék, csomópontok, tűzcsap-csomópontok felújítása hosszú távon is tervezésre kerülnek az I.- II. ütemhez hasonlóan.

8. A magastározó kedvező műszaki állapota fenntarthatósága miatt szükséges a toronyszár külső/belső felületvédelmének felújítása, festése.

9. Vízhálózat rekonstrukció. Hosszútávon Fülöpháza településen 2620 fm kiváltását tervezzük.

10. A nyomásfokozó állomás felújítása hosszú távon is tervezésre kerül a II. ütemhez hasonlóan.

5 Beruházási terv

A Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 időszakra vonatkozó beruházások összefoglaló táblázatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

I. ütem 2021

1. Eljárási díj

   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal engedélyezési, jóváhagyási eljárásának díja a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1) és (4) pontja alapján.

Az I-III. ütemre vonatkozóan további beruházási igény az ellátásért felelős és az üzemeltetéssel megbízott szervezet részéről sem merült fel.

6 Rendelkezésre álló források bemutatása

Éves bérleti díj: 233 eFt

Rendelkezésre álló források /-felhasználások megnevezése	Korábbi időszakról áthozott	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		833	699	-67 248
Bérleti díj	753	233	933	2 333
VK elsz. értékcsökkenés *				
Üzemeltetői forrás				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	80			
Forrás átcsoportosítás		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	833	1 066	1 632	-64 915
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		333	68 880	177 700
Tervezett beruházás felhasználás		33	0	0
Maradvány	**833**	**699**	**-67 248**	**-242 615**

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege

A II. és a III. ütemben a tervezett felújítások, pótlások az adott időszakban rendelkezésre álló bérleti díj, illetve egyéb források (pl.: pályázat) mértékéig valósítandók meg.

7 Mellékletek

1. Felújítási és pótlási terv 2021-2035 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)
2. Beruházási terv 2021-2035 összefoglaló táblázat (I, II, III ütem)

Éves bérleti díj: 233 eFt

Rendelkezésre álló források / felhasználások	Korábbi időszakról	eFt		
		I. ütem	II. ütem	III. ütem
Áthozott		833	699	-67 248
Bérleti díj	753	233	933	2 333
VK elsz. értékcsökkenés *				
Üzemeltetői forrás				
Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás	80			
Forrás átcsoportosítás		0	0	0
Lakossági önerő		0	0	0
Önkormányzati forrás		0	0	0
Pályázati forrás		0	0	0
Rendelkezésre álló göngyölt forrás	833	1 066	1 632	-64 915
Tervezett felújítás, pótlás felhasználás		333	68 880	177 700
Tervezett beruházás felhasználás		33	0	0
Maradvány	**833**	**699**	**-67 248**	**-242 615**

*vagyonkezelés időszakában elszámolt, az ellátásért felelősök részére pénzügyileg átadott fel nem használt értékcsökkenési leírás összege